

Spett.

OFFERTA

<p align="center"><u>N°1 BOX PREFABBRICATO SERIE ECONOMY PER CANTIERI EDILI TRASPORTABILE SU DAILY</u></p>	<p align="center">Importo</p>
<p><u>DIMENSIONI</u> Metri 3,00x1,90x2,20 h. interna (2,60 h esterna)</p> <p><u>SERRAMENTI COLORE BIANCO RAL 9010</u> N°1 porta esterna cieca libero/occupato con vasistas incorporato dim.mm1045x2100 N°1 finestra vasistas dim.mm 500x500 con vetro stampato N°1 porta interna cieca dim.mm.700x2100</p> <p><u>IMPIANTO ELETTRICO</u> N°1 scatola derivazione esterna per collegamento N°1 centralino con differenziale magnetotermico a norme cee N°2 punti luce interni con plafoniera 60w a parete con relativo interruttore N°1 presa di corrente 10A + T N°1 boiler elettrico 10 lt</p> <p><u>IMPIANTO IDRAULICO CON SCARICHI A PARETE</u> N°1 lavabo singolo acqua C+F a pedale con mensola per appoggio dispenser per sapone e gel lavamani N°1 portarotolo per asciugamani N°1 wc alla turca con cassetta a zaino completo di portarotolo</p> <p><u>VARIE</u> Porta forche per sollevamento con Forklift</p> <p><u>STRUTTURA TELAIO</u> <i>Telaio di base realizzato con profilati metallici zincati di opportuna sagomatura; montanti d'angolo indipendenti (interno ed esterno) realizzati con profilati metallici zincati; ganci di sollevamento posizionati nel tetto per il sollevamento dall'alto.</i></p> <p><u>PAVIMENTO</u> <i>Costituito da multistrato fenolico idrorepellente 18 mm spessore, rivestito con vinil-omogeneo di vario disegno Portata di 150 kg.al mq in posizione statica,nel caso di sollevamentoil box deve essere vuoto.</i></p> <p><u>PANNELLI PARETE</u> <i>Tipo sandwich tra lamiera zincate e preverniciate e poliuretano espanso a caldo con densità = 40 kg/m³; spessore totale di parete = 40 mm.</i></p> <p><u>PANNELLI TETTO</u> <i>Tipo sandwich tra lamiera zincate grecate parte superiore e zincate e preverniciate parte inferiore e poliuretano espanso a caldo con densità = 40kg/m³; spessore del pannello = 30 mm nella parte piana, 70 mm nella parte grecata; portata = 220 kg/m².</i></p> <p><u>SERRAMENTI</u> <i>Di serie in profilato di alluminio anodizzato</i></p> <p><u>IMPIANTO ELETTRICO</u> <i>Realizzato interamente a pannello nel totale rispetto delle attuali disposizioni di Legge.</i></p> <p><u>IMPIANTO IDRAULICO</u> <i>Realizzato nel rispetto delle noramtive di legge</i></p>	
<p>PREZZO F.CO NS STABILIMENTO DI PARMA</p>	<p align="right">€ 3.230,00+iva</p>



Sito web: www.container-box.com - Email: info@container-box.com